

تعليمات أبنية المساجد

الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أولاً : متطلبات وعناصر المسجد :

يراعى ان يتضمن مشروع بناء المسجد العناصر التالية :

- ١- مصلى رئيسي.
- ٢- مصلى خاص بالنساء.
- ٣- سكن للامام والمؤذن والخادم .
- ٤- صحن المسجد والاروقة المحيطة به .
- ٥- دار للقران الكريم ومكتبة .
- ٦- وحدة صحية ومتوضاً.
- ٧- منذنة .
- ٨- محلات تجارية تدر ريعاً على المسجد (إن امكن ذلك).
- ٩- مركز ثقافي اسلامي (في المساجد الكبيرة والرئيسية).
- ١٠- حديقة لزراعة الاشجار المثمرة ونباتات الزينة (ما امكن ذلك).
- ١١- اية متطلبات مستجدة من وزارة الأوقاف.

وفي الحالات الخاصة والتي لا تسمح بها مساحة وطبيعة قطعة الارض او الامكانيات المالية بذلك يجب ان يتضمن مشروع المسجد العناصر التالية كحدك ادنى :

- ١- مصلى رئيسي.
 - ٢- سكن للامام.
 - ٣- وحدة صحية ومتوضاً.
- ويراعى في تصميم وتنفيذ عناصر المسجد الطابع الاسلامي وفق الاحكام الشرعية المتفق عليها

ثانياً : اعداد المخططات الهندسية :

بعد صدور الموافقة المبدئية على اقامة المسجد وتشكيل اللجنة الخاصة به ، تتبع الاجراءات التالية من اجل الحصول على موافقة الوزارة على المخططات الهندسية المقترحة :

- ١- استصدار مخطط اراضي ومخطط تنظيمي وسند تسجيل (مخططات حديثة) للقطعة.

- ٢- تثبيت حدود القطعة عمل مخطط الميول اللازم عن طريق مساح مرخص او عن طريق دائرة الاراضي والمساحة
- ٣- اجراء فحص اختبار الموقع لاختبار نوعية التربة ومدى تحملها من قبل مكتب دراسات تربة معتمد ومسجل في نقابة المهندسين .
- ٤- اعداد المخططات الهندسية اللازمة من قبل الجهاز الفني في الوزارة او من خلال مكتب هندسي معتمد مسجل في نقابة المهندسين .
- في حال اعداد المخططات الهندسية من قبل جهاز الوزارة فتتولى الوزارة كل ما يتعلق باعداد المخططات وتدقيقها واصدار الموافقة عليها.
- اما في حالة اعداد المخططات من قبل مكتب هندسي معتمد وعامل في المملكة فتتخذ الاجراءات التالية :
- أ- يقوم المكتب الهندسي باعداد المخططات الهندسية حسب الاصول المتبعة وتعليمات نقابة المهندسين والمتطلبات الخاصة بالمشروع وتصديقها من نقابة المهندسين .
- ب- تقديم ثلاث نسخ من المخططات الهندسية المقترحة لمديرية الاوقاف المعنية مرفقة بطلب تدقيق (حسب النموذج المعد) معبأ بدقة ووضوح بكافة المعلومات المطلوبة.
- ج- تقديم دراسة تبين الكلفة التقديرية للمشروع ولمراحل تنفيذه المختلفة وتقديرات كميات المواد اللازمة للمشروع.
- د- تقديم تقرير من قبل مختبر هندسي معتمد يبين مدى تحمل البناء القائم في حالة كون المشروع توسعة أو إضافة مقترحة.
- هـ- ترفع المديرية هذه المخططات بعد اتخاذ اجراءاتها عليها وحفظ نسخة منها الى الوزارة لتتولى مديرية الانشاءات والصيانة تدقيقها واصدار الموافقة الخطية عليها.
- ٦- تعيد الوزارة المخططات الهندسية والوثائق المدققة والموافق عليها لمديرية الاوقاف المعنية بعد حفظ نسخة منها.
- ٧- المباشرة في الحصول على الترخيص المطلوب للمشروع من الجهات التنظيمية في امانة عمان والبلديات المختلفة .

ثالثا : تنفيذ البناء : تتم اعمال تنفيذ المسجد باحدى الطرق التالية :

- ١- التنفيذ المباشر من قبل لجنة المسجد واحالة اعمال المصانعة بعد استدراج ثلاثة عروض على الاقل.
- ٢- طرح عطاء في حال توافر كامل الخططات المالية اللازمة ووفق الاسس التالية :
- أ- بالاعلان عن العطاء وشروطه في الصحف المحلية .
- ب- يشترك المتعهدون المصنفون في وزارة الاشغال العامة بالعطاء .

- ج- تفتح العطاءات بحضور لجنة المسجد وتتم الاحالة بقرار من اللجنة وبمصادقة مدير الاوقاف
- د- تنظيم اتفاقية مع المتعهد بموجب دفتر عقد المقاوله المعتمد من قبل وزاة الاشغال العامة والاسكان
- ٣- التلزييم وذلك بشرط
- أ- وجود متبرع او جهة او هيئة معنية تقوم بالعمل على نفقتها الخاصة.
- ب- وجود اسباب مبررة ومقنعة وبعد اخذ موافقة وزير الاوقاف .

رابعاً : الاشراف الهندسي :

تطبيق جميع تعليمات الاشراف الهندسي الصادرة عن نقابة المهندسين الاردنيين على جميع ابنية المساجد في المملكة بحيث تخضع جميع المشاريع التي تزيد مساحتها عن (٢٤٠٠م) للاشراف الكلي من قبل مكتب هندسي معتمد ومسجل في نقابة المندسين وبتعيين مهندس مقيم في الموقع وتدفع نفقات الاشراف الهندسي من حساب رصيد المسجد الا اذا كان المكتب متبرعاً.