كلمة نقيب المهندسين الأردنيين

ثلاث عشر سنة عُمر مسيرةِ تجددت خلالها محطات العطاء والتثبيت للصامدين المرابطين في القدس في وجه مخططات التهويد والاقتلاع، متحدين قمع الاحتلال وحواجزه المقيدة لحركتهم.

يعيش المقدسيون يوميات صمودهم في مواجهة بلدية الاحتلال التي تلاحقهم في أرزاقهم مهملةً بناهم التحتية، وفي مواجهة شرطة الاحتلال التي تهدد حياتهم بالقتل أو الاعتقال. يعيش المقدسيون في منازلهم القديمة التي يخالط طلاؤها المتساقط ملح طعامهم، وتهدد أسلاكها الكهربائية المكشوفة حياتهم، هذا هو حال المئات من الأسر المقدسية التي تقطن في البلدة القديمة على بعد أمتارٍ من المسجد الأقصى المبارك، ولذلك سارعت يد الأخوة من أردن الإباء لتعيد البهاء والنضارة والحياة لتلك البيوت المعتقة بعبق التاريخ والحضارة، ليواصل المقدسيون معركتهم ومعركة الأمة جمعاء في الدفاع عن هوية القدس وحماية هويتها العربية الإسلامية.

رسخت الحملة خلال سنواتها السابقة بالأفعال لا الأقوال أنّ الصامدين في القدس ليسوا وحدهم في معركتهم، فهذا وقع التكبير في باحات الأقصى يُدوّي صداه في جبال عمان السبعة، وقرع الأجراس من فوق كنيسة القيامة يملئ المدى من القدس إلى مأدبا، لتكرس هذه الحملة المباركة نموذجًا لحقيقة تفاعل الشعب الأردني مع القدس، التي تعرف وقع خطوات الأردنيين ولون دماءهم الزكي الذي سال على أسوارها وفي أزقتها حباً وفداء.

تسع مراحل مرت بها الحملة لمس أثرها الفعلي أكثر من 1,945 مقدسيًا في بيوتهم وعقاراتهم ومرافقهم، وتراكمت خلالها الخبرات وعلت الهمم لكل من ساهم في الحملة ، وتُرجم الحب الذي لدى أهل الأردن الأبيّ للقدس ولأهله بحصالات الأطفال ورواتب الموظفين ويوميات الحرفيين فكل هؤلاء يبذلون مالهم لإشعال قناديل الصمود في القدس، في سبيل حريتها وحمايتها والغنيمة بوصلها واللقاء بها.

اليوم ونحن على عتبات المرحلة العاشرة من برنامج إعمار البلدة القديمة للقدس نتطلع إلى إنجازاتٍ أوسع وأثرٍ أكبر، مواصلين الدرب على طريق العاملين لكي تستعيد القدس بهاءها الذي لن يتحقق إلا مع زوال قدم الاحتلال الهمجية.

نقيب المهندسين الأردنيين
المهندس أحمد سمارة الزعبي

كلمة رئيس لجنة مهندسون من أجل فلسطين والقدس

إيمانًا بدورها في دعم صمود المقدسيين خط الدفاع الأول عن القدس، ابتدأت نقابة المهندسيين الأردنيين عام 2010 بمسيرتها المباركة نحو القدس بإطلاق حملة " فلنشعل قناديل صمودها" التي تهدف لتثبيت المقدسيين في البلدة القديمة في وجه معاول التهويد والاستيطان الصهيونية.

شملت المرحلة الأولى من الحملة ترميم مشروعين كلفتهما 103,800 دينارٍ أردني، وتكريسًا للإنجاز السابق وبعد عامٍ من مرور المرحلة الأولى تم إنجاز 13 مشروعاً للإعمار خلال المرحلة الثانية، شمل 14 وحدةً سكنية يسكنها 49 مقدسيًا، ساهم الشعب الأردني بالدعم السخي للحملة، وكلل ذلك بجمع مبلغ 489,100 دينارٍ أردني لدعم مشاريع الحملة.

في المرحلة الثالثة من البرنامج تبلور الجسم الإداري والهيكلي لحملة فلنشعل قناديل صمودها برنامج إعمار البلدة القديمة للقدس بما يحويه من أجسام إعلامية وبحثية واستشارية ولوجستية. أثمر هذا التطور الإداري للحملة وجود استراتيجيةٍ جديدة في العمل على الأرض، في البلدة القديمة للقدس، تمثلت في التوجه للعقارات التي تضم أكثر من وحدة سكنية داخلها وتستفيد منها عدة عائلات، فتوجهت لترميم الأحواش وهي مبانٍ قديمة تعود للعصور المملوكية والعثمانية، استصلحتها العائلات المقدسية كبيوتٍ ووحداتٍ سكنية لها، لتحقق الحملة في مرحلتها الثالثة إنجازًا مزدوجًا تمثل في التوسع في عدد المستفيدين من مشروعات الترميم، بالإضافة إلى الحفاظ على الطابع المعماري الحضاري ذي الامتداد العربي الإسلامي في بيوت البلدة القديمة للقدس، رممت الحملة 13 مشروعًا في هذه المرحلة، ولكنها ضمّت 28 وحدةً سكنية، يقطنها 133 مقدسيًا، وسجلت الحملة كذلك تطوراً نوعياً إذ رممت منشأتين تعليميتين يستفيد منهما 150 طالبًا مقدسياً.

حافظت المرحلة الرابعة من الحملة على الإنجاز النوعي، المتمثل في ترميم الأحواش، وزادت من نسبة التركيز على ترميمها، وتحديداً تلك القريبة من المسجد الأقصى، في باب السلسلة، وباب حطة، وحارة السعدية، حيث رمّمت الحملة أحواشاً تاريخية، مثل: حوش جابر والجعبري، والبيبي، وأبو غزالة، وعلى الرغم من أن عدد المشاريع المنجزة خلال هذه المرحلة كان قد بلغ 10 مشروعات فقط، إلّا أنّ تلك المشروعات تمكنت من ترميم 23 وحدةً سكنية يسكنها 145 مقدسيًا. سجل تاريخ 2/11/2015 نقلةً نوعيةً مهمة في مسيرة الحملة وعمرها عندما شهدت الساعات الأخيرة من هذا اليوم في مقر الإذاعة كسر حاجز المليون دينار أردني، بمساهمات أبناء الشعب الأردني الأبيّ التي جمعوها من رواتبهم، وحصالات أطفالهم وحلي زوجاتهم وقوت

يومهم إذ بلغ مجمل المبلغ المجموع في المرحلة الخامسة من هذه الحملة 1,828,200 دينار أردني، وهنا وجدت اللجنة نفسها أمام تحدٍ جديد أدارته خلال زمنٍ قياسي وسعت فيه نطاق المشاريع المنجزة لتصل إلى 40 مشروعًا ضمت 90 وحدة سكنية يقطنها 456 مقدسيًا. حافظت المرحلة السادسة من المشروع على الإنجاز السابق، الذي كسر حاجز المليون، إذ تمكنت الحملة من تحصيل وجمع مبلغ 1,471,151 ديناراً أردنياً، ترجمتها الحملة على الأرض بترميم 31 عقاراً، تضم 63 وحدة سكنية، يسكنها 331 مقدسياً.

شهدت نهايات عام 2017 والمرحلة السابعة من الحملة مفاجأةً غير متوقعة ونقلةً نوعيةً في تطور الحملة، وتصاعد تأثيرها في المجتمع الأردني المعطاء فعلى الرغم من الظرف الاقتصادي السيء الذي شهده الأردن، وفي الوقت الذي تعالت فيه التهديدات الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال الصهيوني إلى القدس جادت نفوس الأردنيين وقلوبهم و"تحويشات أطفالهم" وحلي زوجاتهم ورواتبهم المتواضعة بالدعم للقدس، وأهلها المرابطين لتصل مجموع المبالغ المحصلة في تلك المرحلة إلى 1,346,463 دينارًا أردنيًا، أُسرجت فيها قناديل الصمود على 52 عقارًا يقطنها 257 مقدسيًا.

واجهت الحملة في مرحلتها الثامنة تحد من نوع مختلف، حيث فرضت جائحة كورونا العديد من الصعوبات والإغلاقات على جميع مناحي الحياة، لكن مشروع الإعمار استطاع أن يشق طريقه ويستمر بالإنجازات رغم كل هذه الصعوبات ،فخلال فترة أزمة كورونا رُممت سبعة عقارات بشكل كامل، ولم يكن هذا النجاح بسبب إصرار العاملين على إنجاز المشاريع فحسب بل كان استمرار تدفق دعم المتبرعين خلال فترة الأزمة عاملاً مهماً في الاستمرار أيضاً، حيث جاد جمهور الحملة من عاشقي القدس وحاراتها من أهل الأردن الأبيّ خلال هذه المرحلة بمبلغ 1,387,650 دينارًا أردنيًا، نتج عنه ترميم 39 عقارًا، تضم 65 وحدة سكنية، يقطنها 327 مقدسيًا، وسجلت تطوراً نوعياً أيضًا عبر تبني مشاريع لترميم البنية التحتية عادت بالنفع على 23 مستفيدًا. حافظت الحملة في مرحلتها التاسعة على إنجازها بالرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب الأردني، إلا أنهم قدموا أولوية القدس أمام كل أولوية وترجموا ذلك بعطائهم الذي ساهم بإنجاز 28 مشروعًا يتضمن 45 وحدة سكنية، يقطنها 249 مقدسيًا. وها نحن اليوم على عتبات المرحلة العاشرة من الحملة متطلعين إلى مراكمة الإنجاز والتوجه لتبني المشاريع التي تحقق نقلةً نوعيةً وكميةً على الأرض في البلدة القديمة للقدس، التي تتعرض لهجمةٍ صهيونيةٍ مسعورة، تستهدف معظم القطاعات في المدينة، والوجه الحضاري لها، وتسعى لتهويد ماتحت الأرض وما فوقها، مما يتطلب التدخل العاجل المدروس لدعم صمود المقدسيين خط الدفاع الأول عن القدس، ولتبقى القدس كما كانت عاصمة السلام ومهد الأنبياء وموئل الحضارات.

رئيس لجنة مهندسون من أجل فلسطين والقدس

المهندس شكيب عودة الله

المرحلة التاسعة
2023-2021

قائمة مشروعات المرحلة التاسعة 2021-2023

الرقم	العقار	الموقع	عدد الوحدات السكنية	عدد الأفراد المستفيدين
1	تركمان	طريق الواد	1	10
2	سليم	حارة السعدية	2	8
3	مرمش	طريق المجاهدين	2	11
4	الشراونة	قناطر خضير	1	7
5	الرازم	حي الهكاري	1	5
6	عكاوي	طريق الواد	3	8
7	السخن	طريق الواد	1	9
8	حوش الديسي	ساحة باب الخليل	3	28
9	حوش الدويك	باب الحديد (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك)	7	33

	مستفيدون من البنية التحية ومنشآت عامة	التكلفة النهائية (دولار أمريكي)	التكلفة النهائية (دينار أردني)
		21,814	15,444
		39,538	27,993
	13	119,094	84,318
		38,210	27,052
		34,998	24,778
		55,838	39,533
		13,333	9,440
		70,956	50,236
		206,139	145,946

الرقم	العقار	الموقع	عدد الوحدات السكنية	عدد الأفراد المستفيدين
10	أبو ارميلة	باب حطة	1	9
11	الأفغاني	باب حطة	1	7
12	أبو اسنينة	حارة الشرف	1	9
13	دعنا	باب السلسلة	1	4
14	سليم	باب حطة	1	2
15	الشاويش	طريق خان الزيت	1	2
16	الأعرج	حارة النصارى	1	5
17	فراح	عقبة التكية	1	6
18	أبو ارميلة	باب السلسلة	2	10
19	أبو اسنينة	باب الحديد	1	2
20	الخيري	طريق الواد	1	8

	مستفيدون من البنية التحية ومنشآت عامة	التكلفة النهائية (دولار أمريكي)	التكلفة النهائية (دينار أردني)
		56,467	39,979
		30,504	21,597
		36,573	25,894
		17,247	12,211
		23,533	16,662
		22,396	15,856
		21,335	15,105
		34,373	24,336
		31,077	22,003
		30,119	21,324
		65,443	46,334

الرقم	العقار	الموقع	عدد الوحدات السكنية	عدد الأفراد المستفيدين
21	زغير	طريق الواد	1	7
22	حجازي وكنعان	حارة السعدية	5	21
23	حسنا	حارة السعدية	1	7
24	أبو رمضان	باب حطة	1	6
25	الرشق	حي الهكاري	1	4
26	الرازم	طريق الهكاري	1	8
27	أبو غزالة	حارة السعدية	1	7
28	أبو دلو	حارة السعدية	1	6

	مستفيدون من البنية التحية ومنشآت عامة	التكلفة النهائية (دولار أمريكي)	التكلفة النهائية (دينار أردني)
		35,939	25,445
		93,720	66,354
		10,560	7,476
		قيد التنفيذ	
		قيد التنفيذ	
		قيد التنفيذ	
		قيد التنفيذ	
		قيد التنفيذ	

مشروع ترميم عقار تركمان

في طريق الواد - قناطر خضير- شمال غرب المسجد الأقصى المبارك وعلى مسافة لا تتعدى 210 مترًا عن سور المسجد الأقصى المبارك، يقع عقار تركمان.

العقار مكون من غرفة كبيرة مقسومة بقاطع من الجبص بالإضافة للمطبخ والوحدة الصحية، تسكنه عائلة تركمان المكونة من ثلاث أُسر، السيدة تركمان وأبناؤها.

عدد مستويات العقار : مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة : ثلاث عائلات.
عدد المستفيدين : 10 أفراد.
مساحة العقار الكلية : 45 م2 .



موقع العقار

أهمية المشروع:

العقار تعود ملكيته لإحدى العائلات المقدسية وتسكنه ثلاث أُسر من عائلة تركمان. ترميم العقار يسهم في الحفاظ عليه مأهولًا بالسكان ويسهم في توفير بيئة صحية مناسبة لثلاث أُسر مقدسية توارثت الصمود في المدينة المقدسة.

أعمال الترميم:

- إعادة تأهيل كامل العقار.
- معالجة تساقط القصارة في الجدران.
- إعادة تأهيل المطبخ والوحدة الصحية القائمين.
- استبدال الأبواب القديمة بأخرى جديدة.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:

الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران والسقف.



المطبخ قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران والسقف وتركيب الخزائن.





الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة السقف.

تكلفة المشروع
15,444 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
20 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار سليم

في حارة السعدية وتحديدًا في عقبة الشيخ ريحان شمال المسجد الأقصى المبارك وعلى مسافة لا تتعدى 140 مترًا عن سور المسجد الأقصى المبارك، يقع عقار سليم.

يسكن العقار أُسرتان (أشقاء) من عائلة سليم، ويتكون من عدد من الغرف المشتركة بالمطبخ والوحدة الصحية.

يرغب أحد الأخوة باقتطاع غرفة وإضافة وحدة صحية لها لتكون سكنًا لابنه الراغب بالزواج.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: ثلاث عائلات.
عدد المستفيدين: 8 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 110 م^2.



موقع العقار

أهمية المشروع:

العقار تعود ملكيته لإحدى العائلات المقدسية وتستأجره عائلة سليم منذ أكثر من 100 عام.

ترميم العقار يسهم في الحفاظ عليه مأهولًا بالسكان ويوفر حياة كريمة لأسرتين من عائلة سليم كما ويُؤمّن سكنًا لعائلة ناشئة تختار الصمود في مدينتها المقدسة.

أعمال الترميم:

- إعادة تأهيل كامل العقار ومعالجة الجدران الداخلية والخارجية.
- إعادة تأهيل الغرفة الخارجية المهجورة لتخدم العائلة.
- إعادة تأهيل المطبخ والوحدة الصحية القائمين.
- اقتطاع غرفة وإعادة تأهيلها لتصبح سكنًا للعائلة الناشئة.
- تركيب سطح بناليت واستبدال النوافذ والأبواب.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:



الغرفة المهجورة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران وتكحيلها واستبدال النوافذ والأبواب





المطبخ القائم قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران وتركيب الخزائن.

غـرف الـعـقـار قبل الـتـرمـيـم وبـعـده، ويـظـهـر مـعـالـجـة الجدران والسقف

تـكـلـفـة المشروع
27,993 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
50 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار مرمش

على طريق المجاهدين وبالقرب من باب الأسباط (أحد أشهر أبواب المسجد الأقصى المبارك)، وعلى مسافة لا تتعدى 40 مترا عن سور المسجد الأقصى المبارك يقع عقار مرمش.

العقار يتكون من ثلاث مستويات يربط بينهما درج يشكل الفناء الداخلي للعقار.

الجدار الخارجي للعقار يوضح أن المستويات بُنيت على مرحلتين:

المرحلة الأولى للمستوى الأول والثاني، وذلك يظهر من الواجهات الحجرية وأسقف القباب.

المرحلة الثانية للمستوى الثالث حيث يظهر بناء الطوب والأسقف المسلحة وألواح الاسبست.

عدد مستويات العقار: ثلاث مستويات.
عدد العائلات المستفيدة: عائلتان.
عدد المستفيدين: 11 فرداً.
مساحة العقار الكلية: 134 م^2.



موقع العقار

المستوى الأول: ويمثل وحدة سكنية واحدة تقع تحت مستوى الطريق العام، مكونة من موزع وغرفتين ووحدة صحية أعلى من أرضية الغرف وهي بحاجة للربط بشبكة الصرف الصحي.

الجدير بالذكر أن هذه الوحدة مهجورة وبحاجة لإعادة التأهيل.

المستوى الثاني: ويتكون من وحدة سكنية مؤجرة لإحدى العائلات المقدسية والتي رُممت داخليًا.

المستوى الثالث: ويتكون من وحدة سكنية تسكنها عائلة مرمش وتتكون من غرفتين ومطبخ كبير بالإضافة لبرندة مسقوفة بألواح الاسبست ووحدتين صحيتين.

الجدير بالذكر أن هذه الوحدة تعاني من عوامل الزمن الواضحة على جدرانها وأرضيتها وخدمات البنية التحتية الخاصة بها.

أهمية المشروع:

العقار الواقع في موقع مميز حيث يطل على ساحة الإمام الغزالي ويقابله المدرسة الصلاحية، لا تتجاوز مساحته 90 مترًا مربعًا، وتملكه عائلة مرمش. ترميم المستوى الأول والثالث يعيد الحياة لوحدة سكنية مهجورة ويجعلها مسكنًا آمنًا لعائلة مقدسية، ويوفر مسكنًا صحيًا وآمنًا لعائلة مرمش التي توارثت العقار عن أجدادها، ويحفظ حقها في الصمود بمدينتها المقدسة حيث تشكل العنوان الوحيد لهم داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

المستوى الأول:

- إعادة تأهيل كامل الوحدة السكنية.
- معالجة الجدران والأرضية، واستبدال النوافذ والأبواب بالإضافة لأعمال التشطيب من ألمنيوم وطلاء.
- إعادة توزيع المساحة لتحقيق صالون وغرفة ومطبخ ووحدة صحية.
- إيجاد غرفة صماء (صرف صحي) مع مضخات وذلك بسبب مستوى الوحدة المنخفض عن مستوى شبكة الصرف الصحي التابعة لبلدية الاحتلال.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.

المستوى الثاني:

- تكحيل الواجهات الخارجية والداخلية.
- تركيب درج معدني يصل المستوى الثاني بالثالث.
- استبدال الأبواب والحمايات.

المستوى الثالث:

- إعادة تأهيل الوحدة السكنية بالكامل، صيانة الجدران وأعمال الألمنيوم والحمايات والطلاء.
- استبدال سقف الاسبست بسقف من الجبصين.
- إعادة توزيع المساحة بما يحقق ثلاث غرف نوم ومطبخ مفتوح على الصالة بالإضافة إلى وحدتين صحيتين.
- استبدال الأبواب والنوافذ.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.
- إعادة تاهيل شبكة التمديدات الصحية.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:

الواجهات الخارجية قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران وتكحيلها.


قبل


بعد

وضع العقار قبل الترميم وبعده:



الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال الأرضية وإخفاء التمديدات الكهربائية.



الوحدة الصحية قبل الترميم وبعده، ويظهر إعادة التأهيل



مدخل المستوى الثالث قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال النوافذ والأبواب

تكلفة المشروع
84,318 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
92 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار الشراونة

في أزقة طريق الواد، وعلى مسافة لا تتعدى 190 مترا عن سور المسجد الأقصى المبارك تسكن عائلة الشراونة.

العقار مكون من غرفتين صغيرتين بالإضافة لمطبخ ووحدة صحية صغيرة، وتسكنه أسرتين من عائلة الشراونة.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلتان.
عدد المستفيدين: 7 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 53 م^2.

أهمية المشروع:

العقار الواقع في حي قناطر خضير تعود ملكيته لإحدى العائلات المقدسية وتستأجره عائلة الشراونة منذ أكثر من 50 عامًا. ترميم العقار يسهم في الحفاظ عليه مأهولًا بالسكان ويوفر حياة كريمة لعائلة الشراونة التي تختار



موقع العقار

الصمود في منزلها، حيث يشكل العنوان الوحيد لها داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

- إعادة تأهيل كامل العقار ومعالجة الجدران الداخلية والخارجية.
- عزل الأسطح ومعالجة الدلف.
- استبدال الأرضيات والنوافذ والأبواب.
- إعادة تأهيل كاملة للمطبخ والوحدة الصحية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:

مدخل العقار قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال النوافذ والأبواب والأرضية.

مدخل العقار من الداخل قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال النوافذ والأبواب وإخفاء التمديدات الكهربائية

قبل

بعد

المطبخ قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران وتركيب الخزائن وإخفاء التمديدات الكهربائية.

تكلفة المشروع

27,052 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع

41 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار الرازم

على مسافة لا تتعدى 225 مترا عن سور المسجد الأقصى المبارك وفي حي الهكاري يقع عقار عائلة الرازم.

العقار يتكون من غرفة نوم وغرفة جلوس بالإضافة للمطبخ والوحدة الصحية.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: 5 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 34 م^2.

أهمية المشروع:

العقار الواقع غرب المسجد الأقصى المبارك وفي أحد الأحياء المستهدفة بالاستيطان من قبل قطعان المستوطنين تعود ملكيته لإحدى العائلات المقدسية. ترميم العقار يسهم في الحفاظ عليه مأهولاً بالسكان، ويوفر سكنًا آمنًا ومريحًا لعائلة الرازم، ويدعم صمودها حيث



موقع العقار

يشكّل لها العقار العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

- معالجة الواجهة الخارجية للعقار.
- معالجة الجدران الداخلية وتكحيلها.
- استبدال الأرضية والنوافذ والأبواب.
- إعادة توزيع المساحة بطريقة تخدم العائلة، وذلك بإعادة تأهيل كاملة للمطبخ والوحدة الصحية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية في العقار.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية في العقار.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:



مدخل العقار من الداخل قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران وتكحيلها.

غرفة النوم قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران وتكحيلها واستبدال النوافذ

غرفة الجلوس قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران وتكحيلها واستبدال الأرضية وإخفاء التمديدات الكهربائية

تكلفة المشروع
24,778 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
57 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار عكاوي

على طريق باب الواد وعلى مسافة لا تتعدى 100 مترٍ عن سور المسجد الأقصى المبارك يقع عقار عائلة عكاوي.

العقار يتكون من عدة مستويات تستأجره عائلة العكاوي منذ أكثر من 70 عامًا.

عدد مستويات العقار: مستويان.
عدد العائلات المستفيدة: ثلاث عائلات.
عدد المستفيدين: 8 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 67 م^2.

أهمية المشروع:

العقار غرب المسجد الأقصى المبارك تعود ملكيته لإحدى العائلات المقدسية، يتكوّن من عدة مستويات تتشابك مع مستوطنين يسكنون المنطقة. ترميم العقار يحافظ عليه مأهولًا بالسكان ويحميه من المستوطنين المجاورين له، ويثبت عائلة العكاوي حيث يشكل



موقع العقار

لها العقار العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

- معالجة تساقط الحجارة في الواجهة الخارجية والمطلة على الشارع العام وإعادة تكحيلها.
- إعادة تأهيل بيت الدرج.
- عزل الأسطح.
- معالجة دلف السقف القرميدي في المستوى الثالث.
- إعادة تأهيل الوحدة السكنية المكونة من غرفتين ومطبخ .
- استبدال النوافذ والأبواب والحمايات للعقار.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية في العقار.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية في العقار.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:

الواجهة الخارجية للعقار قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران وتكحيلها

الدرج قبل الترميم وبعده، يظهر معالجة الجدران وتوحيد مستوى الدرجات





الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران والسقف واستبدال النوافذ.

تكلفة المشروع
39,533 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
22 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار السُّخن

في نهاية طريق باب الواد وبالقرب من مطعم البرق وعلى مسافة لا تتعدى 120 مترًا عن سور المسجد الأقصى المبارك يقع عقار عائلة السخن.

يعد العقار جزءا من حوش يضم عدد من الوحدات السكنية ويتكون من غرفتين إحداهما بسقف قبة كبيرة قامت العائلة بفصلها بجدار بالإضافة إلى المطبخ والوحدة الصحية وغرفة جلوس.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: 9 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 85 م^2.



موقع العقار

أهمية المشروع:

العقار الواقع بالقرب من المسجد الأقصى ويحظى بإطلالة عليه، لا تتجاوز مساحته 85 مترًا مربعًا. ترميم العقار يُساهم في الحفاظ

عليه مشغولاً بالسكان، ويوفر حياة كريمة لعائلة مقدسية يشكل لها العقار العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

- عزل وصيانة سطح العقار.
- إعادة تأهيل المطبخ.
- صيانة الأبواب الحديدية والخشبية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية في العقار.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:





مدخل العقار من الداخل قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران.

الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الدلف في السقف والجدران.





سطح العقار قبل الترميم وبعده، ويظهر عزل السطح والقبة.

تكلفة المشروع
9,440 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
15 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم حوش الديسي

في ساحة باب الخليل (أحد أبواب البلدة القديمة) وبالقرب من مركز شرطة الاحتلال في منطقة تدعى بالقشلة، وعلى مسافة لا تتعدى 500 مترٍ عن سور المسجد الأقصى المبارك يقع حوش الديسي.

الحوش مكون من مجموعة من الوحدات السكنية المتلاصقة من ضمنها وحدة سكنية شكّلت مسكنًا للآباء والأجداد من عائلة الديسي والتي مع مرور الزمن تحوّلت لعدّة وحدات سكنية يسكنها السيد الديسي وأخيه وعمه.

الوحدة السكنية الأولى: يسكنها السيد الديسي وعائلته المكونة من 8 أفراد مع والدته وعمته. وتتكون من ثلاث غرف وموزع بالإضافة للمطبخ والوحدة الصحية.

عدد مستويات الحوش: مستويان.
عدد العائلات المستفيدة: ثلاث عائلات.
عدد المستفيدين: 28 فرداً.
مساحة الحوش الكلية: 130 م^2.



موقع الحوش

الوحدة السكنية الثانية: يسكنها عم السيد الديسي وعائلته المكونة من 4 أفراد، وتتكون من مستويين:

المستوى الأول: عبارة عن غرفة وموزع ومطبخ ووحدة صحية.

المستوى الثاني: عبارة عن غرفتين.

الوحدة السكنية الثالثة: يسكنها أخ السيد الديسي مع عائلته المكونة من 5 أفراد.

أهمية المشروع:

الحوش الواقع إلى الغرب من المسجد الأقصى المبارك يتكوّن من عدة وحدات سكنية من ضمنها الوحدات السكنية التي توارثت عائلة الديسي السكن فيها من آبائها وأجدادها، ترميم الوحدات السكنية يوفر حياة كريمة للأسر حيث تعاني من عوامل الزمن الواضحة على جدرانها وأرضيتها، ويحفظ للأسر المقدسية حقها في الصمود بمدينتها المقدسة، حيث تشكل العنوان الوحيد لهم داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

الوحدة السكنية الأولى:

- معالجة الجدران الخارجية والداخلية وإعادة تأهيل الوحدة.
- إعادة توزيع المساحة في الوحدة السكنية لتوفير مساحة أفضل للعائلة.
- إعادة توحيد مستوى البلاط في الوحدة السكنية.
- عزل سطح المطبخ والوحدة الصحية.
- استبدال النوافذ والأبواب والحمايات للعقار.
- إضافة وحدة صحية جديدة لتخدم العائلة.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية في الوحدة السكنية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية في الوحدة السكنية.

الوحدة السكنية الثانية:

- إعادة تأهيل الوحدة السكنية.
- معالجة واجهة المدخل.
- عزل سطح المطبخ واستبدال أرضيته.

- عزل سطح المستوى الثاني ومعالجة الدلف من الداخل.
- إعادة تأهيل الدرج الداخلي الذي يربط المستوى الأول بالثاني.

الوحدة السكنية الثالثة:

- عزل السطح الوحدة السكنية.
- معالجة مكان الدلف من الداخل.

وضع الحوش قبل الترميم وبعده:

مدخل الوحدة السكنية قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال النوافذ والأبواب.

وضع الحوش قبل الترميم وبعده:

المطبخ قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال النوافذ والأرضية وإخفاء التمديدات الكهربائية

الدرج الداخلي قبل الترميم وبعده، ويظهر استبدال الدرج الداخلي ومعالجة الجدران.

الواجهة الخارجية للمستوى الثاني قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران.

تكلفة المشروع
50,236 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
55 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم حوش الدويك

بالقرب من باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وعلى مسافة لا تتعدى 35 مترا عن سور المسجد الأقصى المبارك يقع حوش عائلة الدويك.

الحوش يتكون من ثلاث مستويات يربطهما درج يشكّل الفناء الداخلي للحوش.

المستوى الأرضي: يتكون من غرفتين منفصلتين، ووحدة سكنية ووحدتين صحيتين خارجيتين يجمعهما فناء الحوش.

المستوى الأول: يُوصل إليه من خلال الدرج بفناء الحوش، ويضم 3 وحدات سكنية:

الوحدة الأولى: تتكون من غرفة واحدة ومطبخ صغير ووحدة صحية صغيرة.

عدد مستويات الحوش: ثلاث مستويات.
عدد العائلات المستفيدة: 7 عائلات.
عدد المستفيدين: 33 فرداً.
مساحة الحوش الكلية: 258 م^2.



موقع الحوش

الوحدة الثانية: تتكون من مطبخ ووحدة صحية على مدخل الوحدة السكنية، وغرفتين تفضي إحداهما إلى أخرى.

الوحدة الثالثة: تتكون من غرفتين مع ساحة صغيرة تربطها بمطبخ ووحدة صحية خارجيين.

المستوى الثاني: يتكون من وحدة سكنية مغطاة بسقف من القرميد، يتكون من غرفة جلوس وغرفتين نوم بالإضافة للمطبخ والوحدة الصحية الخارجية.

أهمية المشروع:

الحوش الواقع غرب المسجد الأقصى المبارك تعود ملكيته لعائلة الدويك، ويسكنه أبناء العائلة وأحفادها (سبع أُسر)، تقدر المساحة المرممة بـ 258 م². ترميم الحوش يسهم في الحفاظ عليه مأهولًا بالسكان ويثبّت سبع أسر مقدسية من عائلة الدويك يشكل لهم الحوش العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

المستوى الأرضي

- إعادة تأهيل ثلاث وحدات سكنية بشكل كامل من حيث الجدران والقصارة والمدات الأرضية وأعمال الألمنيوم والخشب والحديد.
- استبدال سقف المطبخ الخارجي من مادة الاسبست إلى عقدة من الباطون المسلح.

- إضافة خط صرف صحي جديد في الساحة المكشوفة.
- إضافة نظام تهوية ميكانيكية لإحدى الوحدات السكنية.
- تكحيل الجدران الخارجية المحيطة بالساحة.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.

المستوى الأول

- إعادة تأهيل الثلاث وحدات السكنية بشكل كامل من حيث الأرضية والجدران وأعمال الألمنيوم والخشب والحديد وطلاء الجدران.
- إعادة توزيع المساحة بالوحدة الثانية وتغيير موقع الوحدة الصحية لتحسين التوزيع الفراغي للوحدة.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.
- إعادة بناء الدرج الخارجي المؤدي للمستوى العلوي بطريقة هندسية صحيحة.

المستوى الثاني:

- إعادة تأهيل كاملة للوحدة السكنية من حيث الجدران والأرضية وأعمال الألمنيوم والخشب وطلاء الجدران.
- صيانة سقف القرميد.
- عزل الأسطح.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.

وضع الحوش قبل الترميم وبعده:

مدخل الحوش قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال الأرضية واستبدال النوافذ ومعالجة التمديدات الصحية

وضع الحوش قبل الترميم وبعده:





فناء الحوش قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران والدرج الرابط بين مستويات الحوش.

المطبخ قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة السقف والجدران واستبدال الأرضية.



الوحدة الصحية قبل الترميم وبعده، ويظهر إعادة التأهيل الكاملة.

تكلفة المشروع
145,946 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
225 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار أبو ارميلة

في أزقة طريق باب حطة وعلى مسافة لا تتعدى 190 مترًا عن سور المسجد الأقصى المبارك يقع عقار عائلة أبو ارميلة.

يعد العقار جزءا من حوش كبير يضم عددًا من الوحدات السكنية، حيث تطل الواجهة الخارجية للعقار على طريق باب حطة وعلى المحلات التجارية المقابلة لمفترق العمري.

العقار مكون من غرفتين وموزع بالإضافة للمطبخ والوحدة الصحية.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: 9 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 70 م^2.

أهمية المشروع:

العقار الواقع شمال البلدة القديمة هو جزء من حوش كبير تعود ملكيته لإحدى العائلات المقدسية، تقدر مساحة العقار بـ 70م^2، ويأوي



موقع العقار

عائلة أبو ارميلة. ترميم العقار يسهم في الحفاظ عليه ويثبت عائلة مقدسية يشكل لها العقار العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

- تكحيل الواجهات الخارجية للعقار.
- إعادة تأهيل الدوامر الحديدية القائمة وتغطية السقف بالجبصين العازل للرطوبة.
- إعادة بناء واجهة الموزع بحجر وتكحيلها.
- إعادة تأهيل الغرف الداخلية للعقار.
- معالجة الرطوبة في الجدران المسببة لتساقط القصارة.
- معالجة الدلف في سقف العقار.
- عزل وصيانة سطح العقار، وتحويل مزراب المطر.
- معالجة البلاط وتوحيد مستوياته في المدخل والغرف والمطبخ والوحدة الصحية وطلاء الجدران.
- استبدال النوافذ والحمايات للعقار.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية في العقار.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية في العقار.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:



الواجهة الخارجية للعقار قبل الترميم وبعده، يظهر معالجة وتكحيل الجدران





الموزع قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال الأرضية والنوافذ والأبواب



الـوحـدة الـصـحـيـة قبل الترميم وبعده، ويظهر إعادة توزيع المساحة وإخفاء التمديدات الكهربائية

تكلفة المشروع
39,979 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
136 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار الأفغاني

في أزقة طريق باب حطة وعلى مسافة لا تتعدى 190 مترًا عن سور المسجد الأقصى المبارك يقع عقار عائلة الأفغاني.

يعد العقار جزءًا من حوش كبير يضم عددًا من الوحدات السكنية، ويقع أسفل عقار أبو ارميلة، ويتكون من غرفتين صغيرتين ومطبخ ووحدة صحية يجمع بينهم موزع مفتوح؛ يعد المتنفس الوحيد للعقار لعدم وجود نوافذ للتهوية.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: 7 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 40 م^2 .



موقع العقار

أهمية المشروع:

العقار الواقع شمال البلدة القديمة هو جزء من حوش كبير تعود ملكيته لإحدى العائلات المقدسية، تقدر مساحة العقار بـ 40 م^2 .

ترميم العقار يوفر حياة كريمة لعائلة مقدسية يشكل لها العقار العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

- معالجة الجدران الخارجية للعقار.
- إعادة تأهيل الجدران نتيجة التسريب في الوحدة السكنية العلوية.
- عمل تهوية في العقار.
- تغطية الموزع على قسمين قسم من البانيليت لا يسمح بمرور الهواء والضوء، وقسم أعلى منه قليلًا من البوليجان يسمح بمرور الضوء، وعمل بينهما فراغ لحركة الهواء.
- استبدال النوافذ والأبواب والحمايات للعقار.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية في العقار.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية في العقار.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:

مدخل العقار قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال النوافذ والأبواب.

المطبخ قبل الترميم وبعده، يظهر معالجة الجدران وتركيب الخزائن واستبدال الأرضية

الـوحـدة الـصحـية قبل الترميم وبعده، ويظهر إعادة تأهيل الـوحـدة الـصحـية بالكامل.

تكلفة المشروع

21,597 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع

59 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار أبو سنينة

في طريق سوق الحصر التاريخي الواقع في حارة الشرف، وعلى مسافة لا تتعدى 370 مترا عن سور المسجد الأقصى المبارك، يقع محل قديم يرغب السيد أبو اسنينة بإعادة تأهيله وتحويله لسكنٍ له ولعائلته.

المحل يجاور عقار والده للسيد أبو اسنينة، ويتطلب إعادة تأهيل كاملة ليتحول إلى وحدة سكنية مناسبة لعائلة أبو اسنينة المكونة من 9 أفراد.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: 9 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 68 م^2.

أهمية المشروع:

المحل مغلق منذ أكثر من ثلاث سنوات ويقع في منطقة حساسة؛ حيث يحيط به المستوطنون. ترميم وتأهيل المكان يعيد الحياة



موقع العقار

له ويحافظ عليه من أيدي المستوطنين، ويوفر مسكنًا آمنًا لعائلة أبو اسنينة التي تختار الصمود في المدينة المقدسة.

أعمال الترميم:

- إعادة تأهيل كامل العقار.
- معالجة تساقط القصارة في الجدران.
- إعادة تأهيل المطبخ والوحدة الصحية القائمين.
- استبدال الأبواب القديمة بأخرى جديدة.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:

مدخل العقار قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران وتكحيلها واستبدال المدخل.

الغرفة من الداخل قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة السقف والجدران واستبدال الدرج وإخفاء التمديدات الكهربائية .





السدة العلوية قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة السقف والأرضية.

تكلفة المشروع
25,894 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
70 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار دعنا

في طريق باب السلسلة وعلى مسافة لا تتعدى 100 متر عن سور المسجد الأقصى المبارك يقع عقار عائلة دعنا.

العقار عبارة عن غرفة واحدة ومطبخ صغير ووحدة صحية صغيرة، تسكنه السيدة دعنا مع أبنائها الثلاثة منذ أكثر من 9 سنوات حيث كانت تسكنه جدتهم قبل وفاتها.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: 4 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 35 م^2.



موقع العقار

أهمية المشروع:

يعد العقار جزءا من حوش يضم عدد من الوحدات السكنية وتسكنه عائلة دعنا منذ 9 سنوات تقريبا، وتقدر مساحة العقار بـ 35 م^2.

ترميم العقار يساهم في الحفاظ على العقار مأهولًا بالسكان كما ويوفر حياة كريمة لعائلة دعنا التي يشكّل لها العقار العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

- إعادة تأهيل كاملة للوحدة السكنية.
- تهبيط الأرضية بمقدار 45 سم وعمل سدة علوية لأغراض النوم.
- عزل الأسطح وعمل مدة.
- إعادة تأهيل كاملة للمطبخ.
- استبدال الأرضية القديمة بأخرى جديدة، بالإضافة لأعمال الألمنيوم والخشب.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:





مدخل العقار من الداخل قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران والأرضية واستبدال الأبواب



سقف الوحدة الصحية قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة السقف والجدران.





الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال الأرضية وإخفاء التمديدات الكهربائية

تكلفة المشروع
12,211 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
50 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار سليم

في أحد أحواش أزقة حارة باب حطة وعلى مسافة لا تتعدى 220 مترًا عن سور المسجد الأقصى المبارك، يقع عقار عائلة سليم.

الوحدة السكنية تتكون من غرفة ومطبخ ووحدة صحية تفتقر لباب.
الجدير بالذكر أن العائلة حاولت معالجة مشاكل العقار إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: فردان.
مساحة العقار الكلية: 29 م^2.



موقع العقار

أهمية المشروع:

يعد العقار جزءا من حوش يضم عدد من الوحدات السكنية، مساحته لا تتجاوز 29 م^2 .
ترميم العقار يسهم بتوفير سكن مريح وملائم

لعائلة سليم، كما ويسهم في تثبيت العائلة حيث يشكّل لها العقار العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

- إعادة تأهيل كامل العقار، من حيث الجدران والأرضية والنوافذ وأعمال المنجور والألمنيوم.
- إعادة تأهيل الوحدة الصحية مع توسعتها.
- إعادة تأهيل المطبخ مع توسعته.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:

مدخل العقار قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال المدخل.



الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران وتكحيلها وإخفاء التمديدات الكهربائية



المطبخ قبل الترميم وبعده، ويظهر توسيع المطبخ ومعالجة الجدران والأرضية وتركيب الخزائن.

تكلفة المشروع
16,662 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
34 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار الشاويش

في طريق خان زيت وعلى مسافة لا تتعدى 230 مترا عن سور المسجد الأقصى المبارك، يقع عقار عائلة الشاويش.

يعد العقار جزءا من حوش كبير تسكنه عائلة الشاويش، حيث تقع الوحدة السكنية المراد ترميمها في المستوى الثاني، وتتكون من غرفة واحدة ومطبخ ووحدة صحية.

الجدير بالذكر أن العائلة تخطط لإعادة تأهيل الوحدة السكنية لتكون سكناً لائقا لابنها المقبل على الزواج والذي يعاني من عجزٍ منذ سنوات طويلة.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: فردان.
مساحة العقار الكلية: 23 م^2.



موقع العقار

أهمية المشروع:

العقار الواقع في خان زيت مساحته لا تتجاوز 23 م^2 . ترميم وتأهيل العقار يعيد له الحياة ويحافظ عليه مأهولًا بالسكان، ويوفر سكنًا آمنًا لعائلة ناشئة تختار الصمود في المدينة المقدسة.

أعمال الترميم:

- إعادة تأهيل كامل العقار؛ من حيث الجدران والأرضية والنوافذ وأعمال المنجور والألمنيوم.
- إعادة توزيع الفراغ بالعقار، وتوفير التهوية والإنارة بشكل جيد للعقار.
- معالجة تساقط القصارة في الجدران.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:



مدخل العقار قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال المدخل والنوافذ.



الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر إعادة توزيع المساحة ومعالجة السقف والجدران وطلاؤها واستبدال الأرضية.



المطبخ قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران وتركيب الخزائن وإخفاء التمديدات الكهربائية.

تكلفة المشروع
15,856 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
47 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار الأعرج

في حارة النصاري وتحديدًا في حي الجبشة، وعلى مسافة لا تتعدى 220 مترًا عن سور المسجد الأقصى المبارك يقع عقار عائلة الأعرج.

العقار يقع في داخل أحد الأديرة، والذي يضم عدد من الوحدات السكنية حيث تستأجر عائلة الأعرج إحدى الوحدات السكنية، ونظرًا لرغبة العائلة في توفير مساحة أكبر لنوم أبنائها استأجرت الوحدة السكنية المجاورة لعقارها.

باشرت العائلة بعمل بعض الإصلاحات ولكنها لم تكمل بسبب التكاليف المالية المرتفعة.

الجدير بالذكر أن الوحدة السكنية المستأجرة والمستهدفة بالترميم تتكون من غرفة ووحدة صحية.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: 5 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 33 م^2.



موقع العقار

أهمية المشروع:

العقار الواقع في حارة النصارى تقدر مساحته بـ 33 م². ترميم العقار يساهم في الحفاظ عليها مأهولًا بالسكان كما ويوفر حياة كريمة لعائلة الأعرج، ويسهم في تثبيت العائلة حيث يشكّل العقار العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

- إعادة تأهيل كاملة للعقار من حيث الجدران والأرضية وأعمال الألمنيوم والمنجور واستبدال الأبواب والنوافذ.
- إعادة توزيع المساحة وإضافة المطبخ عند المدخل وعزله عن الوحدة الصحية وتغطية المطبخ بسقف من البانيليت.
- تكحيل الجدران الداخلية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:



المدخل قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران وإضافة الباب والنوافذ.

مدخل العقار من الداخل قبل الترميم وبعده، ويظهر إعادة توزيع المساحة وإضافة المطبخ واستبدال الأرضية.



الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر إعادة توزيع المساحة وجعل مدخل الوحدة الصحية من المطبخ.

تكلفة المشروع
15,105 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
40 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار فراح

على طريق عقبة التكية، وعلى مسافة لا تتعدى 170 مترًا عن سور المسجد الأقصى المبارك وفي أحد الأحواش مقابل مدرسة الأيتام يقع عقار عائلة فراح.

يعد العقار جزءا من حوش كبير يضم عدد من الوحدات السكنية، ويوصل له من خلال صعود عدد من الأدراج، قام أحد الأبناء ببناء وحدة سكنية له فوق عقار العائلة وذلك لتثبيت حقه بالسكن داخل المدينة. العقار يتكون من غرفتين تفضي إحداهما إلى الأخرى بالإضافة إلى وحدة صحية تقع في مدخل العقار.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: 6 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 55 م^2.



موقع العقار

أهمية المشروع:

الحوش تعود ملكيته لإحدى العائلات المقدسية، تقدر مساحة الوحدة السكنية بـ 55 م^2. ترميم الوحدة السكنية يوفر حياة كريمة لعائلة فراح، كما ويسهم في تثبيت العائلة حيث يشكل العقار العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

- إعادة تأهيل كاملة للوحدة السكنية من حيث الجدران والأرضية وأعمال الألمنيوم والمنجور واستبدال النوافذ والأبواب.
- إعادة توزيع المساحة بالعقار، واستبدال مكان الوحدة الصحية الواقعة في مدخل العقار بالمطبخ.
- فصل الغرفة الكبيرة إلى غرفتين يفصلهما باب خشبي.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:

مدخل العقار قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال النوافذ والمدخل.



مدخل العقار من الداخل قبل الترميم وبعده، ويظهر إعادة توزيع المساحة واستبدال الوحدة الصحية بالمطبخ.



الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال النوافذ والأبواب.

تكلفة المشروع
24,336 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
50 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار أبو ارميلة

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلتان.
عدد المستفيدين: 10 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 20 م^2.

في طريق باب السلسلة وعلى مسافة لا تتعدى 200 مترا عن سور المسجد الأقصى المبارك يقع عقار عائلة أبو ارميلة.

يعد العقار جزءا من حوش يضم عدد من الوحدات السكنية، تقع الوحدة السكنية الخاصة بعائلة أبو ارميلة في نهاية الحوش ويُوصل لها من خلال صعود عدد من الأدراج وتتكون من غرفة مضاف لها مدخل مغطى بألواح من الاسبست يضم المطبخ والدرج المؤدي للسطح والذي يعاني من الدلف وبحاجة لإزالة ولإعادة بناء.

أما الوحدة الصحية فتقع ضمن غرفة خارجية متهالكة.

الجدير بالذكر أن الوحدة السكنية الملاصقة لوحدة عائلة أبو ارميلة استولى عليها المستوطنين، حيث تتشارك عائلة أبو ارميلة



موقع العقار

معهم الممر المؤدي إلى وحدتها السكنية.

أهمية المشروع:

الوحدة السكنية مستغلة من قبل عائلتي السيد أبو ارميلة وابنه بمساحة لا تتجاوز 20 م².

ترميم العقار يساهم في الحفاظ على العقار مأهولًا بالسكان في منطقة مستهدفة من قبل المستوطنين، كما ويوفر حياة كريمة لعائلة أبوارميلة التي يشكّل لها العقار العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

- إعادة تأهيل الواجهة الخارجية للوحدة السكنية، وإعادة ترتيب النوافذ بالشكل المناسب.
- تدعيم سقف المدخل والمطبخ، وتغطيته من الداخل بالجبصين العازل.
- استبدال الدرج الحديدي المؤدي للسطح بآخر مريح.
- إعادة تأهيل المطبخ بالكامل وعزله.
- إعادة تأهيل الوحدة الصحية الخارجية بالكامل.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:



الواجهة الخارجية للوحدة السكنية قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران والأرضية واستبدال الأبواب والنوافذ وإعادة ترتيب النوافذ.

الممر والمطبخ قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال الدرج الحديدي والأرضية وتركيب الخزائن للمطبخ



سطح الممر قبل الترميم وبعده، ويظهر عزله.

تكلفة المشروع
22,003 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
43 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار أبو اسنينة

على طريق باب الحديد – أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك- وعلى مسافة لا تتعدى 40 مترا عن سور المسجد الأقصى المبارك، يقع عقار عائلة أبو اسنينة.

يعد العقار جزءا من حوش، يوصل له من خلال عدد من الأدراج ويتكون من غرفتين بالإضافة إلى مطبخ ووحدة صحية يجمعهم ممر طولي مسقوف بألواح حديدية.
الجدير بالذكر أن السيد أبو اسنينة أعزب ويرغب بإعادة تأهيل العقار ليستقر به بعد زواجه.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: فردان.
مساحة العقار الكلية: 59 م^2.



موقع العقار

أهمية المشروع:

العقار الواقع في زقاق يصل بين طريق باب الحديد وسوق القطانين مساحته لا تتجاوز 59 م2.

ترميم العقار يوفر سكنًا آمنًا ومريحًا لعائلة مقدسية ناشئة، ويدعم صمودها حيث يشكّل لها العقار العنوان الوحيد داخل حدود المدينة المقدّسة.

أعمال الترميم:

- إعادة تأهيل كامل العقار، من حيث الجدران والأرضية وأعمال الألمنيوم والمنجور واستبدال النوافذ والأبواب.
- معالجة تساقط القصارة الناتجة عن الرطوبة في الجدران.
- إعادة توزيع المساحة وفصل المطبخ عن الوحدة الصحية.
- عزل الأسطح وإضافة فضايات في الممر.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:

الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة السقف والجدران وطلاؤهما، وإخفاء التمديدات الكهربائية.



الغرفة2 قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة السقف والجدران وطلاؤها وإعادة توزيع المساحة وإضافة المطبخ واستبدال الأرضية.





الوحدة الصحية قبل الترميم وبعده، ويظهر فصلها عن المطبخ، وإعادة التأهيل الكاملة

تكلفة المشروع
21,324 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
69 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار الخيري

في طريق الواد وعلى مسافة لا تتعدى 130 مترًا عن سور المسجد الأقصى المبارك يقع عقار عائلة الخيري.

يعد العقار جزءا من حوش كبير يضم عدد من الوحدات السكنية، ويوصل إليه من خلال صعود عدد من الأدراج داخل الحوش.

العقار يتكون من مطبخ ووحدة صحية خارجيين يوصل إليهما من ساحة مشتركة مع الجيران بالإضافة إلى غرفتين تفضي إحداهما إلى الأخرى، الأولى كبيرة مقسمّة إلى غرفة جلوس وغرفة نوم مع وحدة صحية صغيرة، أما الغرفة الثانية فأُضيف لها سدة علوية لتكون غرفة نوم إضافية.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: 8 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 120 م^2.



موقع العقار

أهمية المشروع:

العقار تعود ملكيته لإحدى العائلات المقدسية وتسكنه عائلة السيد الخيري منذ أكثر من 70

عامًا، تقدر مساحة العقار بـ 120 م². ترميم العقار يساهم في الحفاظ على العقار مأهولًا بالسكان كما ويوفر حياة كريمة لأُسرة مقدسية يشكّل لها العقار العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

- إعادة تأهيل كاملة للوحدة السكنية.
- معالجة تساقط القصارة الناتجة عن الرطوبة في الجدران.
- استبدال قواطع الجبصين بقواطع من الطوب.
- تدعيم السدة الحديدية.
- إعادة تصميم الدرج الحديدي المؤدي للسدة بطريقة هندسية مريحة.
- استبدال الأرضية القديمة بأخرى جديدة، بالإضافة لأعمال الألمنيوم والخشب.
- تدعيم سقف المطبخ.
- توسعة الوحدة الصحية الخارجية.
- فصل الساحة التي تضم المطبخ والوحدة الصحية الخارجيين عن الساحة المشتركة بجدار، وذلك لتسهيل حركة العائلة شتاءً.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية في العقار.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية في العقار.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:

الساحة الخارجية للعقار قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران والأرضية واستبدال الأبواب

الغرفة الثانية قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال الدرج الحديدي والأرضية



السدة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال النوافذ.

تكلفة المشروع
46,334 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
71 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار زغير

في طريق الواد وعلى مسافة لا تتعدى 80 مترا عن سور المسجد الأقصى المبارك، يقع عقار عائلة زغير.

العقار جزء من حوش، ويتكون من غرفتين نوم ومطبخ ووحدة صحية بالإضافة لغرفة جلوس ومطبخ ووحدة صحية.

الجدير بالذكر أن الترميم في عقار السيد زغير سيكون ترميم جزئي لعزل الأسطح ومعالجة مشاكل الصرف الصحي وصيانة للعقار.

عدد مستويات العقار: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: 7 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 140 م^2.

أهمية المشروع:

يعد العقار جزءا من حوش تعود ملكيته لإحدى العائلات المقدسية. ترميم العقار يسهم في تهيئة بيئة صحية أفضل للعائلة، ويعزز صمودها حيث يشكّل لها العقار العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.



موقع العقار

أعمال الترميم:

- عزل السطح برولات زفتة، وعمل مدة ميلان.
- معالجة مشاكل الرطوبة بالسقف والجدران.
- إعادة توزيع المساحة وتغير مكان الوحدة الصحية والمطبخ.
- استبدال الأبواب والنوافذ القديمة بأخرى جديدة.
- استبدال الأرضية.
- إعادة تأهيل الوحدتين الصحيتين .
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:

غـرف الـعـقـار قبل الـتـرمـيـم وبـعـده، ويظهر إعادة توزيع المساحة ومعالجة السقف والجدران وإخفاء التمديدات الكهربائية

غـرف الـعـقـار قبل الـتـرمـيـم وبـعـده، ويظهر إعادة توزيع المساحة ومعالجة الجدران واستبدال الأرضية والنوافذ.

السطح قبل الترميم وبعده، ويظهر عزله برولات من الزفتة.

تكلفة المشروع
25,445 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
126 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقارا كنعان وحجازي

في عقبة الشيخ ريحان، وعلى مسافة لا تتعدى 140 مترًا عن سور المسجد الأقصى المبارك يقع عقارا عائلة كنعان وعائلة حجازي.
يعد العقاران جزءا من حوش كبير يضم عدد من الوحدات السكنية.

عدد مستويات الحوش: مستوى واحد.
عدد العائلات المستفيدة: 5 عائلات.
عدد المستفيدين: 21 فرداً.
مساحة الحوش الكلية: 112 م^2 .

الوحدة السكنية الخاصة بعائلة السيد كنعان تقع في المستوى الأرضي على مدخل الحوش وتتكون من جزئين يربطهما ممر مكشوف يخدم سكان الحوش للدخول والخروج منه.
الجزء الأول يتكون من غرفة كبيرة ومطبخ ووحدة صحية، تسكنها عائلة السيد كنعان المكونة من 7 أفراد، في حين تسكن والدته في الجزء الثاني المكون من غرفة نوم ملحق بها وحدة صحية .



موقع العقار

أما الوحدة السكنية الخاصة بعائلة السيد حجازي فتقع في المستوى الثاني، ويُوصل لها من خلال الدرج، وتتكون من جزئين يربطهما ممر مكشوف يغطيه سقف من الصاج.

الجزء الأول يتكون من غرفة نوم ومطبخ صغير ووحدة صحية يجمعهم موزع، بينما يتكون الجزء الثاني من غرفة جلوس وغرفة نوم ومطبخ ووحدة صحية.

التنقل بين الجزئين يكون من خلال الممر المكشوف حيث ترغب عائلة السيد حجازي والمكونة من 8 أفراد إغلاق الممر لتسهيل الحركة ومعالجة مزاريب الماء.

تسكن والدة السيد حجازي في نهاية الممر في وحدة سكنية تتكون من غرفة نوم وغرفة جلوس سقفها على شكل قبة، بالإضافة للمطبخ والوحدة الصحية وسقفها من الباطون.

كما وشمل الترميم الوحدة السكنية الخاصة بأخ السيد حجازي والمكونة من غرفتين ومطبخ ووحدة صحية.

أهمية المشروع:

الحوش تعود ملكيته لإحدى العائلات المقدسية وتستأجره منهم عائلتي كنعان وحجازي، تقدر مساحة العقار بـ 112 م^2. ترميم الوحدات السكنية يساهم في الحفاظ عليها مأهولة بالسكان، كما ويوفر حياة كريمة لعائلتي كنعان وحجازي حيث تشكّل لهم العنوان الوحيد داخل حدود بلدية القدس.

أعمال الترميم:

الحوش:

- إعادة تأهيل درجات مدخل الحوش.
- معالجة السقف والجدران.
- استبدال مدخل الحوش.
- تكحيل الواجهات الحجرية للحوش.
- عزل المستوى الثالث برولات زفتة لأسقف الصاج والعقدات غير المعزولة، وعمل مدات ميلان.
- صيانة المنطقة المبلطة على السطح.

الوحدة السكنية لعائلة كنعان:

- إعادة تأهيل كاملة للوحدة السكنية.
- معالجة السقف وتكحيل الجدران.
- إزالة القاطع الحجري بين المطبخ والغرفة الكبيرة.
- إعادة توزيع المساحة وعمل مطبخ ووحدة صحية جديدة.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية في العقار.
- إعادة تأهيل شبكة التمديدات الصحية في العقار.

الوحدة السكنية الخاصة بوالدة السيد كنعان شملت أعمال الترميم فيها:

- استبدال المدخل.
- طلاء الجدران.
- إضافة المطبخ.
- صيانة لشبكة الكهرباء.

الوحدة السكنية لعائلة حجازي:

- عزل السقف.
- معالجة تساقط القصارة الناتج عن الرطوبة بالجدران.
- إعادة تأهيل كاملة للمطبخ وتوسعته.
- إعادة تأهيل الممر وتبليطه وإضافة سقف بانيليت.

الغرفة الخاصة بوالدة السيد حجازي، شملت أعمال الترميم فيها:

- طلاء الجدران.
- استبدال النوافذ.
- تأهيل شبكة التمديدات الكهربائية.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:

صور الوحدة السكنية الخاصة بعائلة السيد كنعان:



الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران والأرضية.



الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران واستبدال الأرضية وإعادة توزيع المساحة

الغرفة الثانية قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران وتكحيلها.

الوحدة السكنية الخاصة بوالدة السيد كنعان:

الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران والأرضية وإضافة بسيطة لمطبخ.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:





الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران والأرضية.

الوحدة السكنية الخاصة بعائلة حجازي:

الممر قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران والأرضية وإضافة البانيليت.





الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الجدران والأرضية واستبدال الأبواب

تكلفة المشروع
66,354 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
47 يومًا تقويميًا

مشروع ترميم عقار حسنا

في حارة السعدية على طريق البسطامي، وعلى مسافة لاتتعدى 200 مترا عن سور المسجد الأقصى المبارك، يقع عقار عائلة حَسْنا.

يتكون عقار عائلة حَسْنا من مستويين وعدد من الغرف.
الجدير بالذكر أن السيد حَسْنا تلقى إخطار من قسم المباني الخطرة في بلدية الاحتلال بضرورة معالجة التشققات في واجهة منزله، خلافًا لذلك ستحرر له مخالفة من قِبَلهم.

عدد مستويات العقار: مستويان.
عدد العائلات المستفيدة: عائلة واحدة.
عدد المستفيدين: 7 أفراد.
مساحة العقار الكلية: 25 م^2.



موقع العقار

أهمية المشروع:

العقار الواقع في حارة السعدية يسكنه السيد حَسْنا وأخته وأبناء أخيه الخمسة. ترميم وتأهيل واجهة العقار وغرفته يجنب السيد حَسْنا من دفع مخالفة لبلدية الاحتلال، ويوفر سكنًا آمنًا ومريحًا لعائلة مقدسية تختار الصمود في المدينة المقدسة.

أعمال الترميم:

- تهبيط الأرضية في غرفة العقار (المتشققة واجهتها وجدرانها الداخلية)، وخلع البلاط الأرضي للغرفة لغاية الوصول للعقاد، ومن ثم عمل شبكة حديد 12 ملم بالاتجاهين وعمل تشريك الشبكة بالجدران الحجرية للغرفة.
- عمل مدة أرضية من الباطون بسماكة 10 سم للغرفة.
- إعادة تبليط الغرفة.
- معالجة التشققات في جدران الغرفة وطلاؤها.
- معالجة التشققات في الواجهات الحجرية وذلك بحقن الشقوق وتكحيلها.
- تبديل نوافذ الألمنيوم وتركيب حمايات معدنية.
- إضافة وحدات إنارة.
- إلغاء الوحدة الصحية في الغرفة، وعمل التأسيسات والقطع الصحية في الغرفة المجاورة.

وضع العقار قبل الترميم وبعده:

واجهة العقار قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة التشققات.





الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر إلغاء الوحدة الصحية، معالجة الجدار والأرضية وتبليطها.



الغرفة قبل الترميم وبعده، ويظهر معالجة الأرضية.

تكلفة المشروع
7,476 دينارًا أردنيًا

مدة تنفيذ المشروع
20 يومًا تقويميًا